



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΟ

Ταχ. Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 81, Μαρούσι
Ιστοσελίδα: <http://www.minedu.gov.gr>
Ηλ. Ταχ.: diefes10@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αθηνά Λιόντου
Τηλέφωνο: 210 3442439, 210 3443629
Τηλεομοιότυπο: 210 3442436

ΕΡΓΟ: «Επισκευή Δώματος του
Κτιρίου των Αγγλικών
Στρατώνων που Στεγάζει
το Ιστορικό Αρχείο και
τη Βιβλιοθήκη Κέρκυρας»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 1988ΣΕ04400000
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 26.016,26 χωρίς Φ.Π.Α.
32.000,00 με Φ.Π.Α. 23%

**Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η
Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν**

Περιεχόμενα

1. ΓΕΝΙΚΑ.....	3
2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.....	3

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το έργο αφορά εργασίες απαραίτητες για την μόνωση του δώματος του διατηρητέου κτιρίου των πρώην Αγγλικών στρατώνων στην Κέρκυρα, που στεγάζουν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους – Αρχεία Ν. Κέρκυρας και την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας.

2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Αποκατάσταση ως προς την υγραμόνωση και την σύνδεση με τον κάθετο αγωγό όμβριων υδάτων των φρεατίων του δώματος (12 τεμάχια).
- Αποξήλωση παλαιάς και τοποθέτηση νέας μόνωσης σε όλο το μήκος του στηθαίου του δώματος όπου το ασφαλτόπανο έχει αποκολληθεί και όπου υπάρχει το πλαστικό κανάλι διέλευσης καλωδίων που είναι στερεωμένο στην εσωτερική πλευρά.
- Αντικατάσταση του ασφαλτόπανου με νέο, περιμετρικά και στην κορυφαία γωνία του στηθαίου.
- Αντικατάσταση ασφαλτόπανου σε πλάτος 30cm με 40cm στο πάνω μέρος του στηθαίου στην εξωτερική γωνία.
- Επισκευή μόνωσης στις ενώσεις του ασφαλτόπανου κάθετα στα στηθαία.
- Επισκευή ασφαλτόπανων που έχουν αποκολληθεί οριζόντια στο δάπεδο.
- Αντικατάσταση μόνωσης σε μέρη του δώματος που υπάρχουν φθαρμένα κομμάτια ασφαλτόπανου.
- Θα αντικατασταθεί η μόνωση στις βάσεις των Α/Σ και στις βάσεις των σωλήνων τους.
- Θα ολοκληρωθεί η μόνωση στη νότια πλευρά και σε πλάτος 30cm όπου υπάρχει ελλιπής μόνωση ασφαλτόπανου.
- Θα τοποθετηθεί νέο ασφαλτόπανο περιμετρικά των καμινάδων όπου έχουν ξεκολλήσει τμήματά του.
- Θα γίνει νέα, ολοκληρωμένη στεγανοποίηση των καμινάδων στην κορυφή, στους τοίχους αυτών και στη σύνδεση με το δάπεδο του δώματος.
- Θα αντικατασταθούν τα καπέλα των καμινάδων που έχουν φθαρεί.

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής
Προϊστάμενος Τμήματος

Αθηνά Λιόντου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Μιχαήλ Κωστάκης
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την με αριθμό πρωτ. Φ.476/3483/135313/ΣΤ3/24.09.2013 Απόφαση
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Νικόλαος Πολυκαρπίδης
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ